

1. Opróżnienie wody z układu
2. Demontaż starego źródła ciepła
3. Demontaż zasobnika CWU
4. Uzbrojenie, wniesienie nowego zasobnika CWU
5. Montaż bufora
6. Montaż zaworu trójdrogowego przełączającego
7. Montaż separatora magnetycznego
8. Montaż grup bezpieczeństwa
9. Montaż zaworów zabezpieczających
10. Dostosowanie połączeń/średnic do instalacji klienta
11. Montaż instalacji elektrycznej
12. Montaż zabezpieczeń elektrycznych
13. Montaż zabezpieczania nadprądowego
14. Przewierty pod instalacje wodne
15. Przygotowanie i osadzenie jednostki zewnętrznej
16. Montaż zaworów spustowych antyzamrozeniowych
17. Realizacji tras hydraulicznych
18. Montaż pomp obiegowych
19. Montaż pomp cyrkulacyjnych
20. Podłączenie pompy z układem hydraulicznym klienta
21. Montaż naczyń przeponowych
22. Połączenie elektryczne pompy ciepła
23. Napełnienie i odpowietrzenie układu zimną wodą
24. Napełnienie i odpowietrzenie układu ciepłą wodą
25. Uruchomienie i kalibracja pompy ciepła
26. Odpowietrzenie układu
27. Izolacja elementów hydraulicznych
28. Szkolenie klienta z obsługi pompy ciepła